

CERTIFICATO DI PROVA N°: 2343 *Pagina 1/1*

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 89 del 28.10.2008

DATA DI EMISSIONE: 05.11.2008

Data prova: 28.10.2008

COMMITTENTE: =====

RIFERIMENTO: =====

Prova n°: P4

PROVA DI DENSITA' IN SITU

Modalità di prova: Norma CNR - B.U. N° 22

Prova eseguita con volumometro a membrana

Volume iniziale (cm³): 760

Volume finale (cm³): 1320

Volume del campione (cm³): 560

Massa del campione (g): 1199,0

Umidità naturale (%): 11,5

Peso di volume naturale (kN/m³): 21,00

Peso di volume secco (kN/m³): 18,83

Valore della densità secca di riferimento (kN/m³): 19,35

Rapporto densità in situ / densità secca di riferimento (%): 97,3

CERTIFICATO DI PROVA N°: 2343

Allegato 1

DATA DI EMISSIONE: 05.11.2008

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 89 del 28.10.2008

Data prova: 28.10.2008

COMMITTENTE: _____

RIFERIMENTO: _____

Prova n°: P4

PROVA DI DENSITA' IN SITU

